

Przedmiar robót

Dekarskie - Strzelce Op. ul. Powstańców Śl. 20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		dachówka		
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m		
		12,50 * 10	m2	125,000
		razem	m2	125,000
2	KNR 2-02 1613/01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	1,000
3	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	4,000
4	KNR 4-01 0508/02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie		
		12,0 * 3,20 - (2,50 * 1,70 * 2 + 1,40 * 1,7)	m2	27,520
		12,0 * 1,50	m2	18,000
		razem	m2	45,520
5	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych		
		przód i boki 12,30 * 2 + 3,80 * 2	m	32,200
		razem	m	32,200
6	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat		
		12,0 * 3,20 - (2,50 * 1,70 * 2 + 1,40 * 1,7)	m2	27,520
		12,0 * 1,50	m2	18,000
		razem	m2	45,520
7	KNR-W 2-02 0501/01	Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na podłożu drewnianym		
		12,0 * 3,20 - (2,50 * 1,70 * 2 + 1,40 * 1,7)	m2	27,520
		12,0 * 1,50	m2	18,000
		razem	m2	45,520
8	KNR 0-15 0517/03	Pokrycie dachów nieodskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem do łat wkrętami		
		12,0 * 3,20 - (2,50 * 1,70 * 2 + 1,40 * 1,7)	m2	27,520
		12,0 * 1,50	m2	18,000
		razem	m2	45,520
9	KNR K-05 0202/06	Montaż gąsiora początkowego	szt	2,000
10	KNR 0-15 0517/04	Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej	m	12,400
11	KNR K-05 0202/03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką Braas profilowaną i płaską	m	12,400
12	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
		2,40 * 2 + 1,50	m	6,300
		razem	m	6,300
13	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	5,000
14	KNR 4-01 0533/01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku		
		okap *2 +dach płaski 0,25 * 12,40 * 3	m2	9,300
		okna zadaszenia 1,50 * 0,60 + 2,50 * 2 * 0,60	m2	3,900
		BOKI OKIEN 1,80 * 6 * 0,25	m2	2,700
		spody okien 2,4 * 2 * 0,25 + 1,50 * 0,25	m2	1,575
		razem	m2	17,475

Przedmiar robót

Dekarskie - Strzelce Op. ul. Powstańców Śl. 20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm	m	12,400
16	KNR 4-01 0524/10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt	1,000
17	KNR 4-01 0527/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm	m	7,000
18	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m ³		
		klinkier 0,8 * 0,4 * 1,55	m ³	0,496
		razem	m ³	0,496
19	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m ³		
		1,30 * 0,40 * 0,5	m ³	0,260
		razem	m ³	0,260
20	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych		
		1,40 * 0,50	m ²	0,700
		razem	m ²	0,700
21	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych		
		1,40 * 0,50	m ²	0,700
		razem	m ²	0,700
22	KNR 4-01 0735/04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim		
		1,25 * 0,5 * 2 + 0,4 * 0,5 * 2	m ²	1,650
		razem	m ²	1,650
23	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17		
		(1,25 + 0,40) * 1,50 * 2 * 2	m ²	9,900
		razem	m ²	9,900
24	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		1,50 * 4 * 2	m	12,000
		razem	m	12,000
25	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych		
		(1,25 + 0,40) * 1,50 * 2 * 2	m ²	9,900
		razem	m ²	9,900
26	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17		
		górze 2,70 * 0,5 * 2 + 1,40 * 0,5	m ²	3,400
		boki 0,40 * 1,5 * 8 + 0,15 * 1,50 * 8 * 2	m ²	8,400
		razem	m ²	11,800
27	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		górze 2,70 * 2 + 1,40	m	6,800
		boki 1,5 * 8	m	12,000
		razem	m	18,800
28	KNR 0-17 2609/07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych		
		górze 2,70 * 0,5 * 2 + 1,40 * 0,5	m ²	3,400
		boki 0,40 * 1,5 * 8 + 0,15 * 1,50 * 8 * 2	m ²	8,400

Przedmiar robót

Dekarskie - Strzelce Op. ul. Powstańców Śl. 20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	11,800
29	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach		
		połączenie z achówką 12,0 * 0,5 + 12,0 * 1,0	m2	18,000
		razem	m2	18,000
30	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji		
		kominy (1,25 + 0,40) * 1,50 * 2 * 2	m2	9,900
		góra okna 2,70 * 0,5 * 2 + 1,40 * 0,5	m2	3,400
		boki okna 0,40 * 1,5 * 8 + 0,15 * 1,50 * 8 * 2	m2	8,400
		razem	m2	21,700
31	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD		
		1,50 * 2 * 2 + 0,4 * 2 * 2 + 1,4 * 2 + 0,40 * 2	m obwodu	11,200
		razem	m obwodu	11,200
32	KNR 4-01 0518/05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń		
		10,0 * 9,0	m2	90,000
		razem	m2	90,000
33	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru- kominy		
		klinkier 0,8 * 0,4 * 1,55 * 1,5	m3	0,744
		1,30 * 0,40 * 0,5 * 1,5	m3	0,390
		razem	m3	1,134
34	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu		
		kominy 1,134	m3	1,134
		Karpiówka 50 * 0,03	m3	1,500
		razem	m3	2,634
35	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		(Krotność= 6)		
		kominy 1,134	m3	1,134
		Karpiówka 45,52 * 0,03 * 1,5	m3	2,048
		razem	m3	3,182
36	Kalkulacja indywidualna	opłata wysypisko		
		kominy 1,134	t	1,134
		Karpiówka 50 * 0,03	t	1,500
		kominy 1,134	t	1,134
		Karpiówka 45,52 * 0,03 * 1,5	t	2,048
		razem	t	5,816